

PLANILHA ORÇAMETÁRIA

CPL

Obra: REFORMA DA FEIRA COBERTA

Local: PIUM - TO

Item	Descrição	Und	Quant.	Unit.	Total	SINAPI 12/2021
REFORMA						
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	und	1,00	1.350,00	1.350,00	
			SUB TOTAL		1.350,00	
2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
2.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE SISTEMA SANITÁRIOS	und	1,00	850,00	850,00	
			SUB TOTAL		850,00	
3.º	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
3.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE SISTEMA HIDRÁLICOS	und	1,00	850,00	850,00	
			SUB TOTAL		850,00	
4.0	COBERTURA					
4.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELHADO	und	1,00	2.210,00	2.210,00	
			SUB TOTAL		2.210,00	
5.0	PINTURA					
5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	160,83	4,25	683,53	88497
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	643,32	4,07	2.618,31	88489
5.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS	m²	30,24	10,63	321,45	100759
			SUB TOTAL		3.623,29	
6.º	SERVIÇOS FINAIS					
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	775,38	0,41	317,91	99803
			SUB TOTAL		317,91	
TOTAL MÃO DE OBRA					9.201,20	

Pium - TO, Janeiro de 2022



PAULO SIQUEIRA BAIÃO
ARQUITETO & URBANISTA
CAU-TO: A37594-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA FEIRA COBERTA

Local: PIUM - TO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS	
REFORMA							
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.350,00	14,67%	1.350,00	100%		
2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	850,00	9,24%	850,00	100%		
3.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	850,00	9,24%	850,00	100%		
4.0	COBERTURA	2.210,00	24,02%	1.105,00	50%	1.105,00	50%
5.0	PINTURA	3.623,29	39,38%			3.623,29	100%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	317,91	3,46%			317,91	100%
TOTAL PARCIAL		R\$ 9.201,20	100,0%	4.155,00	45,16%	5.046,20	54,84%
				4.155,00	45,16%	9.201,20	100,00%

Pium - TO, Janeiro de 2022



PAULO SIQUEIRA BAIÃO
ARQUITETO & URBANISTA
CAU-TO: A37594-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

10
CPL

MEMÓRIA DE CALCULO - MÃO DE OBRA

Obra:	REFORMA DA FEIRA COBERTA			
Local:	PIUM - TO			
Item	Descrição	MEMORIAL DE CALCULO	Und	Quant.
REFORMA				
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	und	1,00
2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
2.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE SISTEMA SANITÁRIOS	1	und	1,00
3.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
3.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE SISTEMA HIDRÁLICOS	1	und	1,00
4.0	COBERTURA			
4.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DE TELHADO	1	und	1,00
5.0	PINTURA			
5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	PINTURA * 25%	m²	160,83
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PAREDES ((42,90+42,90)*1,30)*2 + (50,80+21,50+21,70+23,04+23,04)*3	m²	643,32
5.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS	PORTAS ((0,90*2,10)*8)*2)	m²	30,24
6.0	SERVIÇOS FINAIS			
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	775,38	m²	775,38

Pium - TO, Janeiro de 2022



PAULO SIQUEIRA BAIÃO
ARQUITETO & URBANISTA
CAU-TO: A 37594-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM