



CPL
229

RAZÃO SOCIAL: TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ: 37.023.350/0001-83
END: QNA 53 S/N SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE – BRASÍLIA - DF

CARTA – PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-PMP

Processo Administrativo N.º 107/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA FORMA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SAIDA PARA CRISTALÂNDIA MUNICIPIO DE PIUM - TO. CONFORME PROJETOS E PLANILHAS ANEXAS.

Por este instrumento de **Declaração**, a empresa **TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 37.023.350/0001-83, com sede na QNA 53 S/N, Sala 102, Taguatinga, CEP: 72.110-530 – Brasília/DF, neste ato representado pelo Sr. Wesley Brito de Oliveira, brasileiro, portador(a) do CPF 875.539.101-04, e do RG: 117081 SSP/TO, Representante legal da empresa, declara:

1. Declaro que o valor total desta Proposta é de R\$121.149,75 (cento e vinte e um mil, cento e quarenta e nove reais, setenta e cinco centavos), conforme detalhado na planilha e demais documentos anexos, obedecendo as estipulações do edital supra citado e asseverando que observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto a execução da Obra objeto desta Proposta comercial.

2. Que nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, todos os custos e despesas tais como: material, mão de obra especializada que se fizer necessária, transporte, impostos, equipamentos e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços, inclusive seguros contra acidentes, vigilância da obra, dissídios da categoria previstos para o período de execução contratual, tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para-fiscal, entre outros afins;

3. Declaro que o prazo de validade desta proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados do primeiro dia útil seguinte à data fixada para apresentação dos envelopes “Proposta de Preços” e “Habilitação”.

04- Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
- b) CGC (MF) nº: 37.023.350/0001-83
- c) Insc. Estadual nº.: 07.977.250/001-52
- d) Endereço: QNA 53 S/N SALA 102



CPL
FM 230

RAZÃO SOCIAL: TECNHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ: 37.023.350/0001-83
END: QNA 53 S/N SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE – BRASÍLIA - DF

- e) Fone/Fax: E-mail: (63) 99268-3331
- f) Cidade: Estado: CEP: Taguatinga Norte – Brasília – DF 72110-530
- g) Banco: Agência nº: Conta nº: Banco Santander AG: 3739 Conta Correte 13004837-8
- h) Nome do Responsável pela assinatura do Contrato: Wesley Brito de Oliveira
- i) CPF do Responsável pela assinatura do Contrato: 875.539.101-04
- j) Endereço do Responsável pela do Contrato: Rua 15 de Novembro nº 1068, Cristalândia - TO
- k) Função na Empresa do Responsável pela assinatura do Contrato: Sócio Proprietário

05- Declaramos, para todos os fins, que prestação do objeto iniciar-se-á a partir do recebimento da Ordem de Serviços, de forma contínua e ininterrupta até a conclusão da Obra, de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.

06 - Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas em Edital e seus Anexos.

Brasília, 09 de junho de 2022.

Anexos obrigatórios, sob pena de desclassificação:

- 1. Planilhas Orçamentárias** (assinada pelo representante legal da proponente e pelo(s) responsável(eis) técnico(s) pelas planilhas;
- 2. Cronograma Físico-financeiro.**
- 3. Composição de BDI**
- 4. Demais documentos que a licitante julgar necessário a comparação da Proposta.**

Wesley Brito de Oliveira

CPF: 875.539.101-04
RG: 117081 SSP/TO

Technos Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 37.023.350/0001-83

PLANILHA

OBRA: PRAÇA SAÍDA PARA CRISTALÂNDIA

LOCAL: PIUM DO TOCANTINS

DATA: 08/04/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	UNIT.	TOTAL	SINAPI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50	400,00	600,00	4813
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	4,57	48,68	222,47	99059
			SUB TOTAL		822,47	
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	16,58	60,36	1000,77	93358
2.2	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	m³	13,07	94,30	1232,50	94319
			SUB TOTAL		2.233,27	
3.0	ESTRUTURA					
3.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	0,54	511,76	276,35	96620
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	964,50	13,99	13493,36	96546
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	98,00	15,56	1524,88	96545
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	467,90	15,14	7084,01	92759
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	kg	58,39	75,59	4413,70	96534
3.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	24,98	517,29	12921,90	96557
			SUB TOTAL		39.714,95	
4.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	106,46	3,41	363,03	87879
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	106,46	29,80	3172,51	89173
			SUB TOTAL		3.535,54	
5.0	PINTURA					
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	108,152	2,43	262,81	88415
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	108,152	12,01	1298,91	95305
			SUB TOTAL		1561,71	
6.0	ILUMINAÇÃO					
6.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	52,5	3,88	203,70	91926
6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	26,25	8,2	215,25	91834
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	und	1	48,54	48,54	39799
6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	11,48	11,48	93653

6.5	REFLETOR DE LED 30 W	und	8	52	416,00	39390
			SUB TOTAL		894,97	
7.0	CALÇADA					
7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA DO. AF_07/2016	m²	51	85,47	4358,97	94992
7.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	448,8	76,67	34409,50	92397
			SUB TOTAL		38768,47	
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAL					
8.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	172,00	11,94	2053,68	98504
8.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *30 X 30 X 2,5* CM	m	137,00	17,23	2360,51	36178
8.4	BANCO DE CONCRETO	m³	4,06	517,29	2100,20	96557
8.5	EQUIPAMENTO PARA ALONGAMENTO	und	2,00			
			SUB TOTAL		6.514,39	

TOTAL	94.045,76
BDI 28,82%	27.103,99
TOTAL GERAL	121.149,75

TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
37.023.350/0001-83

BRASÍLIA 09/06/2022

CPL
202



RAZÃO SOCIAL: TECNHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ: 37.023.350/0001-83

END: QNA 53 LOTE 01 SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE - BRASÍLIA - DF

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS

OBRA: BANHEIROS E COZINHAS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	
3.7					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 822,47	1,67%	822,47	100%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.233,27	1,15%	2.233,27	100%
3.0	ESTRUTURA	R\$ 39.714,95	24,58%	39.714,95	100%
4.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 3.535,54	4,93%	3.535,54	100%
5.0	PINTURA	R\$ 1.561,71	14,00%	1.561,71	100%
6.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 894,97	9,82%	894,97	100%
7.0	CALÇADA	R\$ 38.768,47	10,51%	38.768,47	60%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.514,39	3,00%	R\$ 6.514,39	
9.0	BDI	R\$ 27.103,99		R\$ 27.103,99	
TOTAL		R\$ 121.149,75	100,00%	121.149,75	62,44%
				121.149,75	62,44%

TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

37.023.350/0001-83

BRASÍLIA 09/06/2022

CPLE
233

CPL
 Nº 234

Quadro de Composição do BDI		Grau de Sigilo #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM		
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de	100,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%	
BDI 1		
TIPO DE OBRA PRAÇA SAIDA PARA CRISTALANDIA		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,65%
Seguro e Garantia	SG	1,20%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	9,97%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% -	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	28,82%
☒ Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcel Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$		
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo		
Observações:		
BRASÍLIA/DF	quinta-feira, 9 de junho de 2022	
Local	Data	
Responsável Técnico Nome: Wesley Brito de Oliveira CREA: 205.117/D-TO ART/RRT:		