



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL PM Nº 016/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DE CAMPO SOCIETY E QUIOSQUE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Tendo em vista a necessidade da aquisição supramencionadas e considerando que o processo se formalizou em observância das disposições contidas no Art. 38, INCISO VII da Lei Nº. 8.666/93 **ADJUDICAMOS** a presente licitação para efetivação das despesas solicitadas em favor das firmas abaixo:

A empresa **C.A.S PEREIRA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ Nº 03.701.899/0001-68, com sede a Av. Diógenes de Brito, s/nº, setor central, Pium - TO:

ITEM	DESCRIPTIVO	QUANT.	UND.	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$	MARCA
1	CALCÁRIO INCLUSO TRANSPORTE	T	1,5	R\$ 466,50	R\$ 699,75	Milenium
2	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	259,56	R\$ 32,99	R\$ 8.562,88	Guerdau
3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*KG/M	m	155,31	R\$ 90,99	R\$ 14.131,66	Guerdau
4	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO*3,14* KG/M	m	221,35	R\$ 53,99	R\$ 11.950,69	Guerdau
5	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	kg	0,64	R\$ 27,79	R\$ 17,79	Magma
6	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026KG/M)	kg	20,28	R\$ 19,47	R\$ 394,85	Guerdau
7	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	und	297,71	R\$ 0,19	R\$ 56,56	Molfix
8	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	10,02	R\$ 19,48	R\$ 195,19	Guerdau
9	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	kg	444,77	R\$ 9,65	R\$ 4.292,03	Guerdau
10	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	und	214,8	R\$ 0,19	R\$ 40,81	Molfix



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"



CPL
Fls. 215

11	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	4,51	R\$ 19,48	R\$ 87,85	Guerdau
12	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	kg	193,14	R\$ 8,60	R\$ 1.661,00	Guerdau
13	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	155,04	R\$ 2,86	R\$ 443,41	Raio de sol
14	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	4,69	R\$ 18,41	R\$ 86,34	Guerdau
15	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	163,11	R\$ 18,45	R\$ 3.009,38	Raio de sol
16	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO	m³	8,95	R\$ 331,50	R\$ 2.966,93	Raio de sol
17	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA	und	1.132,08	R\$ 2,03	R\$ 2.298,12	Obramax
18	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1,02	R\$ 76,00	R\$ 77,52	Raio de sol
19	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	172,36	R\$ 0,64	R\$ 110,31	Tocantins
20	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	7,27	R\$ 76,00	R\$ 552,52	Raio de sol
21	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	1.228,28	R\$ 0,64	R\$ 786,10	Tocantins
22	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	und	6	R\$ 285,00	R\$ 1.710,00	Raio de sol
23	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	und	2,59	R\$ 52,60	R\$ 136,23	Amanco
24	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	m	158,34	R\$ 38,99	R\$ 6.173,68	Fortleve
25	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	und	4,25	R\$ 59,59	R\$ 253,26	Amanco
26	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	und	18,55	R\$ 2,29	R\$ 42,48	Worker



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"



CPL
Fls. 216

27	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	und	1,68	R\$ 52,60	R\$ 88,37	Amanco
28	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	m	150,68	R\$ 15,19	R\$ 2.288,83	Fortleve
29	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	und	2,74	R\$ 59,58	R\$ 163,25	Amanco
30	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	und	7,61	R\$ 2,29	R\$ 17,43	Worker
31	FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO MANTA BINDIM	m²	81,12	R\$ 8,99	R\$ 729,27	Raio de sol
32	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO	m³	20,28	R\$ 34,50	R\$ 699,66	Raio de sol
33	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,5	R\$ 320,00	R\$ 480,00	Raio de sol
34	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	18,9	R\$ 47,88	R\$ 904,93	Raio de sol
35	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM	kg	67,88	R\$ 15,32	R\$ 1.039,92	Raio de sol
36	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM	Kg	74,48	R\$ 14,59	R\$ 1.086,66	Raio de sol
37	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	Kg	59,23	R\$ 13,26	R\$ 785,39	Raio de sol
38	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	13,01	R\$ 33,35	R\$ 433,88	Raio de sol
39	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	2,56	R\$ 475,84	R\$ 1.218,15	Raio de sol



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"



CPL
Fls. 217

	ACABAMENTO.					
40	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	70,8	R\$ 50,90	R\$ 3.603,72	Raio de sol
41	JANELA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m ²	0,4	R\$ 592,49	R\$ 237,00	Raio de sol
42	JANELA EM CHAPA METÁLICA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m ²	2,8	R\$ 446,43	R\$ 1.250,00	Raio de sol
43	PORTA EM CHAPA METÁLICA 90X2,10 COMPLETA - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	und	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	Raio de sol
44	SOLEIRA EM GRANITO	m ²	1,04	R\$ 380,00	R\$ 395,20	Raio de sol
45	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	12,6	R\$ 57,17	R\$ 720,34	Raio de sol
46	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	47,7	R\$ 56,04	R\$ 2.673,11	Raio de sol
47	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	m ²	47,7	R\$ 47,14	R\$ 2.248,58	Raio de sol
48	FECHAMENTO PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA #18 LISA (1200X3000) - SOLDADA	m ²	33,48	R\$ 133,28	R\$ 4.462,21	Raio de sol
49	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m	7,85	R\$ 99,18	R\$ 778,56	Raio de sol
50	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.	m	17,65	R\$ 52,67	R\$ 929,63	Raio de sol
51	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m ²	46,31	R\$ 64,25	R\$ 2.975,42	Raio de sol
52	CONTRAPISO ARGAMASSA EM TRAÇO 1:4	m ²	17,57	R\$ 34,79	R\$ 611,26	Raio de sol



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÃO
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIÃO PARA TODOS"

CPL
Fls. 218



	(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREA SECA SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM					
53	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	m²	19,25	R\$ 49,17	R\$ 946,52	Eliane
54	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 8 DISJUNTORES	und	1	R\$ 486,87	R\$ 486,87	Force line
55	CAIXA RETANGULAR 4"x2" - PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7	R\$ 9,27	R\$ 64,89	Tigre
56	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	91	R\$ 3,85	R\$ 350,35	Teenflex
57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	4	R\$ 6,28	R\$ 25,12	Teenflex
58	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 22,20	R\$ 22,20	Mec tronic
59	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 35,21	R\$ 35,21	Mec tronic
60	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5	R\$ 26,38	R\$ 131,90	Mec tronic
61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2	R\$ 12,40	R\$ 24,80	Multmega
62	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 12,40	R\$ 12,40	Multmega
63	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E	m	37,8	R\$ 8,07	R\$ 305,05	Force line



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"

CPL
Fls. 219



	INSTALAÇÃO.					
64	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3	R\$ 37,99	R\$ 113,97	Iluminim
65	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	und	1	R\$ 249,90	R\$ 249,90	Raio de sol
66	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	und	1	R\$ 33,50	R\$ 33,50	Fortlev
67	SIFÃO DE COPO 1" - 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	und	2	R\$ 23,90	R\$ 47,80	Amanco
68	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2	R\$ 6,63	R\$ 13,26	Krona
69	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	und	1	R\$ 8,30	R\$ 8,30	Amanco
70	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	6,38	R\$ 52,10	R\$ 332,40	Amanco
71	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4,56	R\$ 27,20	R\$ 124,03	Amanco
72	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	2,17	R\$ 17,85	R\$ 38,73	Amanco
73	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).	und	1	R\$ 2.584,90	R\$ 2.584,90	Raio de sol
74	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DOMENSÕES INTERNAS: 0,80 X 1,40 X 3,00, ÁREA DE INFILTRAÇÕES: 13,2M²	und	1	R\$ 2.507,30	R\$ 2.507,30	Raio de sol
75	TUBO PVC SOLDABEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	8,7	R\$ 20,92	R\$ 182,00	Amanco



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"

CPL
Fls. 220



76	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	11,52	R\$ 5,88	R\$ 67,74	Amanco
77	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1	R\$ 104,99	R\$ 104,99	QualityTubos
78	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1	R\$ 59,20	R\$ 59,20	QualityTubos
79	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2	R\$ 22,38	R\$ 44,76	QualityTubos
80	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	Hidra max
81	CAIXA D'ÁGUA 500 L, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 307,00	R\$ 307,00	Fortlieve
82	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 119,00	R\$ 119,00	lcasa
83	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 218,00	R\$ 218,00	lcasa
84	VASO SANITÁRIO PARA VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2" - 40MM	und	1	R\$ 259,00	R\$ 259,00	Deca
85	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	Pop
86	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	und	1	R\$ 98,50	R\$ 98,50	Soft
87	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	127,46	R\$ 5,81	R\$ 740,54	Raio de sol



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"

CPL

221



88	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m²	96,45	R\$ 29,64	R\$ 2.858,78	Raio de sol
89	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	31,01	R\$ 28,55	R\$ 885,34	Raio de sol
90	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	31,01	R\$ 41,32	R\$ 1.281,33	Pierini
91	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	96,45	R\$ 14,87	R\$ 1.434,21	Raio de sol
92	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	96,45	R\$ 13,55	R\$ 1.306,90	Raio de sol
93	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	20,83	R\$ 1,45	R\$ 30,20	Raio de sol
94	BANCADA EM GRANITO	m²	2,86	R\$ 379,90	R\$ 1.086,51	Raio de sol
95	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2	R\$ 157,80	R\$ 315,60	Raio de sol



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"PIUM PARA TODOS"



Samila K. A. Damaceno
SAMILA KARINY ALVES DAMACENO
Pregoeira

CPL
Fls. 222