

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO E CORTE

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DE PIUM

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO: 3.108,67m²

ÁREA DA CALÇADA: 1.322,23m²

LOCALIZAÇÃO: CHÃO DE ESTRELAS

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CONTRATO: 1054496-19

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 90,79%(HORA) 51,97%(MÊS)

ITEM	RUAS	MEDIDAS (m)			VOLUMES (m³)					ÁREAS (m²)		
		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	ESCAVAÇÃO (BOTA FORA)	TRANSPORTE BOTA FORA	ESCAVAÇÃO JAZIDA	TRANSPORTE DA JAZIDA	ESTABILIZAÇÃO	REG. SUBLEITO	IMPRIMAÇÃO	TRATAMENTO
		C	L	Hb	VB	TB	VJ	TJ	VE	AC	AT	AT
A.	RUA À PAVIMENTAR				=Cx(6,40+2x0,45)xhB	=VBx1,25x3,00	=VB * 1,1 F.Redução	=VJ x 1,25 x 3,00	=VB	=C x (L+0,30)	=C x L - SARJETA	=C x L - SARJETA
1.0	AVENIDA 23 DE JUNHO	185,23	7,00	0,20	270,44	1.014,15	297,48	1.115,55	270,44	1.352,18	1.185,47	1.185,47
2.0	RUA CARAJÁS	127,58	7,00	0,20	186,27	698,51	204,90	768,38	186,27	931,33	816,51	816,51
3.0	RUA RIO GRANDE	109,02	7,00	0,20	159,17	596,89	175,09	656,59	159,17	795,85	697,73	697,73
4.0	RUA ALAGOAS	63,90	7,00	0,20	93,29	349,84	102,62	384,83	93,29	466,47	408,96	408,96
	TOTAIS	485,73			709,17	2.659,39	780,09	2.925,35	709,17	3.545,83	3.108,67	3.108,67

BÁRBARA CASTRO ALVES
ENG^a. CIVIL - CREA - TO: 311685/D-TO