

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00	
Meta	Meta	1.			REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					-	246.750,00	
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.648,88	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	322,05	1.449,23	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	30,64	55,73	BDI 1	71,79	2.199,65	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	1.517,56	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,42	73,81	BDI 1	95,08	39,93	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	14,87	77,14	BDI 1	99,37	1.477,63	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			INFRA/ SUPRA-ESTRUTURA					-	15.517,63	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,02	13,44	BDI 1	17,31	1.367,84	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,77	12,82	BDI 1	16,51	524,52	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,57	12,13	BDI 1	15,63	665,37	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	169,92	10,88	BDI 1	14,02	2.382,28	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,75	9,19	BDI 1	11,84	1.145,52	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	84,86	39,55	BDI 1	50,95	4.323,62	RA
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,07	754,67	BDI 1	972,17	3.956,73	RA

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	Apelido do Empreendimento REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 02-24 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Município / UF PIUM - TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00	
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,06	40,53	BDI 1	52,21	1.151,75	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			VEDAÇÃO					-	2.742,35	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,03	49,47	BDI 1	63,73	256,83	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	33,43	57,72	BDI 1	74,35	2.485,52	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			ESQUADRIAS/VIDROS					-	48.733,94	
Serviço	Serviço	1.5.1.	Cotação	01	JANELA VIDRO TEMPERADO 8 MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	10,60	581,98	BDI 1	749,71	7.946,93	RA
Serviço	Serviço	1.5.2.	Cotação	02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m²	40,81	564,54	BDI 1	727,24	29.678,66	RA
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	421,24	BDI 1	542,64	2.713,20	RA
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	375,96	BDI 1	484,31	1.937,24	RA
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	132,09	BDI 1	170,16	1.531,44	RA
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	9,00	243,63	BDI 1	313,84	2.824,56	RA
Serviço	Serviço	1.5.7.	Cotação	03	SOLEIRA EM GRANITO	m²	4,45	366,67	BDI 1	472,34	2.101,91	RA
Nível 2	Nível 2	1.6.			COBERTURA					-	11.176,17	
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	65,25	45,30	BDI 1	58,36	3.807,99	RA
Serviço	Serviço	1.6.2.	Cotação	04	TELHA TERMOACÚSTICA ZINCO/ISOPOR/PAPEL FILME	m²	65,25	77,00	BDI 1	99,19	6.472,15	RA
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	16,45	42,28	BDI 1	54,47	896,03	RA

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	Apelido do Empreendimento REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
Localidade SINAPI PALMAS	Data Base 02-24 (DES.)	Descrição do Lote REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Município / UF PIUM - TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00	
Nível 2	Nível 2	1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	70.754,68	
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	76,09	38,84	BDI 1	50,03	3.806,78	RA
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	546,96	95,02	BDI 1	122,40	66.947,90	RA
Nível 2	Nível 2	1.8.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	11.283,68	
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00	17,22	BDI 1	22,18	576,68	RA
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	714,45	3,87	BDI 1	4,99	3.565,11	RA
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	28,15	BDI 1	36,26	72,52	RA
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	42,91	BDI 1	55,28	165,84	RA
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	62,65	BDI 1	80,71	80,71	RA
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	57,67	BDI 1	74,29	74,29	RA
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	29,53	BDI 1	38,04	722,76	RA
Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	11,95	BDI 1	15,39	153,90	RA
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	22,02	BDI 1	28,37	28,37	RA
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90* KA (TIPO AC)	UN	2,00	178,84	BDI 1	230,38	460,76	RA
Serviço	Serviço	1.8.11.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,05	20,69	BDI 1	26,65	161,23	RA
Serviço	Serviço	1.8.12.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,50	17,78	BDI 1	22,90	3.354,85	RA

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00	
Serviço	Serviço	1.8.13.	SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	4,30	12,44	BDI 1	16,03	68,93	RA
Serviço	Serviço	1.8.14.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	25,00	35,20	BDI 1	45,34	1.133,50	RA
Serviço	Serviço	1.8.15.	SINAPI	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	515,63	BDI 1	664,23	664,23	RA
Nível 2	Nível 2	1.9.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	5.130,31	
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	44,54	BDI 1	57,38	344,28	RA
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	19,55	BDI 1	25,18	151,08	RA
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	10,64	BDI 1	13,71	41,13	RA
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	8,60	BDI 1	11,08	66,48	RA
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI-I	6156	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	3,00	5,79	BDI 1	7,46	22,38	RA
Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	57,92	36,52	BDI 1	47,05	2.725,14	RA
Serviço	Serviço	1.9.7.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	18,23	22,05	BDI 1	28,40	517,73	RA
Serviço	Serviço	1.9.8.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,74	26,23	BDI 1	33,79	633,22	RA
Serviço	Serviço	1.9.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	23,74	20,56	BDI 1	26,49	628,87	RA
Nível 2	Nível 2	1.10.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	1.731,89	
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,45	5,26	BDI 1	6,78	213,23	RA
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	79,59	BDI 1	102,53	717,71	RA
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	75,65	BDI 1	97,45	487,25	RA

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00	
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	9,62	BDI 1	12,39	74,34	RA
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	46,45	BDI 1	59,84	239,36	RA
Nível 2	Nível 2	1.11.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	6.378,48	
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	145,38	BDI 1	187,28	1.498,24	RA
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	303,59	BDI 1	391,08	2.346,48	RA
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	94,05	BDI 1	121,16	484,64	RA
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	19,99	BDI 1	25,75	77,25	RA
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	159,35	BDI 1	205,27	1.642,16	RA
Serviço	Serviço	1.11.6.	SINAPI-I	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1,00	255,95	BDI 1	329,71	329,71	RA
Nível 2	Nível 2	1.12.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	17.258,20	
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	122,35	4,27	BDI 1	5,50	672,93	RA
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	66,86	39,77	BDI 1	51,23	3.425,24	RA
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,49	38,38	BDI 1	49,44	2.743,43	RA
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	160,28	50,45	BDI 1	64,99	10.416,60	RA

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00	
Nível 2	Nível 2	1.13.			PINTURA					-	34.159,84	
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.302,62	13,55	BDI 1	17,46	22.743,75	RA
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	521,29	15,73	BDI 1	20,26	10.561,34	RA
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32,34	20,52	BDI 1	26,43	854,75	RA
Nível 2	Nível 2	1.14.			SERVIÇOS FINAIS					-	8.283,83	
Serviço	Serviço	1.14.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	569,23	1,81	BDI 1	2,33	1.326,31	RA
Serviço	Serviço	1.14.2.	Cotação	05	BANCADA DE GRANITO	m²	7,53	366,67	BDI 1	472,34	3.556,72	RA
Serviço	Serviço	1.14.3.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	12,00	220,00	BDI 1	283,40	3.400,80	RA
Nível 2	Nível 2	1.15.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	8.432,56	
Serviço	Serviço	1.15.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	1.636,50	BDI 1	2.108,14	8.432,56	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIUM - TO

Local

quinta-feira, 13 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO SIQUEIRA BAIÃO

CREA/CAU: A37594-2

ART/RRT: SI13899146I00CT001

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO SIQUEIRA BAIÃO

Data: 13/06/2024 16:14:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>