





Avenida Diógenes de Brito



planta de cobertura escala: 1:100



planta de reforma esc.: 1:75



1. ESQUADRIAS: deverão manter o padrão das existentes, se em bom estado de conservação, caso contrário substituir por vidro temperado 6mm para janelas e 10mm para as portas externas;
2. ESTRUTURA: Edificadas em concreto armado e vedação em alvenaria de tijolos e laje de ferro, nas ampliações sob as varandas, utilizar ferro em gesso acartonado, detalhes em sarca, conforme indicado no projeto;
3. COBERTURA: Na parte a ampliar, utilizar o mesmo padrão existente, com telha cerâmica e sem ferro;
4. ACABAMENTO: piso em porcelanato claro, incluindo piso dos banheiros, coa e farmácia; paredes pintadas com tinta latex acrílica e emassadas em duas demãos na parte interna e externamente em textura ruada; paredes dos sanitários em revestimento cerâmico ou porcelanato branco lamâneo grande; teto em latex acrílico acetinado;
5. INSTALAÇÕES: elétrica, hidrosanitárias, lógica e sonorização embudidas, dentro da normalidade.
6. CALÇADAS: em blocos de concreto intertravados;
7. Portão de veículos de correr metálico e de pedestre de giro, metálico;
8. MURO: Foi remodelada a entrada, de forma a permitir entrada de veículos de prestação de socorro, como ambulância e bombeiros; o adomo em tubo de concreto deverá ser aproveitado na parte frontal, conforme desenho em planta baixa.

PREFEITURA		CASA	
		CORPO DE BOMBEIROS	
PLANTA DE LOCAÇÃO, PLANTA DE COBERTURA, PLANTA DE REFORMA, FACHADA PRINCIPAL E CORTES		FOLHA	2/2
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PROPRIETÁRIO: PLANTA DE LOCAÇÃO, PLANTA DE COBERTURA, PLANTA DE REFORMA, FACHADA PRINCIPAL E CORTES			
OBJETO: Projeto de Edificação Institucional - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DE PIUM			
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PIUM - TO END.: AVENIDA DIOGÊNES DE BRITO, SN, CEP: 77570-000, PIUM - TO			
LOCAL: AVENIDA DIOGÊNES DE BRITO, QD. 36, LOTE 3-A, RUA D, ESQUINA COM RUA N, PIUM-TO			
ESCALA	1:50	PROPRIETÁRIO	
TERRENO	1.364,14 m²	AUTORIA PROJETO ARQUITETÔNICO CASA TO A100019	ASS.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM - TO
CONSTRUÇÃO	EXISTENTE: 516 m² AMPLIAÇÃO: 23,08 m² TOTAL: 569,23 m²	ART. RESPONSÁVEL TÉCNICO CASA E PROJETOS COMPLEMENTARES CASA TO A100019	ASS.: DENISE DE MORAES RECH Arquiteta e Urbanista
TAXA DE OCUPAÇÃO	41,73 %	ART.	ASS.
TAXA DE PERMEABILIDADE DO SOLO: 19,8%		DATA: MARÇO, 2022	COMPROVADO: CADASTRADO