

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00
Meta	Meta	1.			REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					-	246.750,00
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.081,38
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	241,25	BDI 1	310,78	895,05
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	18,24	50,49	BDI 1	65,04	1.186,33
Nível 2	Nível 2	1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	1.341,48
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,64	62,83	BDI 1	80,94	51,80
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	14,87	67,33	BDI 1	86,73	1.289,68
Nível 2	Nível 2	1.3.			INFRA/ SUPRA-ESTRUTURA					-	7.812,04
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,47	13,19	BDI 1	16,99	976,42
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,64	12,23	BDI 1	15,75	907,83
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,13	11,02	BDI 1	14,20	683,45
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	29,54	36,16	BDI 1	46,58	1.375,97
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	3,29	703,91	BDI 1	906,78	2.983,31
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	13,50	50,89	BDI 1	65,56	885,06

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS				
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00
Nível 2	Nível 2	1.4.			VEDAÇÃO					-	19.827,90
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	34,50	41,83	BDI 1	53,89	1.859,21
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	267,67	52,11	BDI 1	67,13	17.968,69
Nível 2	Nível 2	1.5.			ESQUADRIAS/VIDROS					-	37.073,03
Serviço	Serviço	1.5.1.	Cotação	04	JANELA VIDRO TEMPERADO 8 MM - INCLUSIVE ACESSÓRIOS	m²	5,00	533,96	BDI 1	687,85	3.439,25
Serviço	Serviço	1.5.2.	Cotação	05	PORTA DE VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	m²	30,94	597,38	BDI 1	769,54	23.809,57
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	91012	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	388,48	BDI 1	500,44	2.502,20
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	91011	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -	UN	2,00	345,96	BDI 1	445,67	891,34
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	7,00	125,52	BDI 1	161,69	1.131,83
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	7,00	237,46	BDI 1	305,90	2.141,30
Serviço	Serviço	1.5.7.	Cotação	06	SOLEIRA EM GRANITO	m	2,39	289,50	BDI 1	372,93	891,30
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,60	57,49	BDI 1	74,06	2.266,24
Nível 2	Nível 2	1.6.			COBERTURA					-	20.581,24
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	64,76	53,93	BDI 1	69,47	4.498,88
Serviço	Serviço	1.6.2.	Cotação	07	TELHA TERMOACÚSTICA COM FORRO - ISOESTE	m²	64,76	87,82	BDI 1	113,13	7.326,30
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	16,45	40,44	BDI 1	52,09	856,88
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	86,59	66,10	BDI 1	85,15	7.373,14
Serviço	Serviço	1.6.5.	Cotação	08	PINGADEIRA	m	21,16	19,30	BDI 1	24,86	526,04
Nível 2	Nível 2	1.7.			PAVIMENTAÇÃO					-	67.673,31

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	76,10	41,28	BDI 1	53,18	4.047,00
Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	566,02	87,26	BDI 1	112,41	63.626,31
Nível 2	Nível 2	1.8.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	5.137,67
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	4,00	357,19	BDI 1	460,13	1.840,52
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	43,68	BDI 1	56,27	225,08
Serviço	Serviço	1.8.3.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	21,58	BDI 1	27,80	166,80
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	8,97	BDI 1	11,56	69,36
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	45,68	33,23	BDI 1	42,81	1.955,56
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,62	23,86	BDI 1	30,74	387,94
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	20,56	18,59	BDI 1	23,95	492,41
Nível 2	Nível 2	1.9.			INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS					-	1.181,71
Serviço	Serviço	1.9.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,95	5,10	BDI 1	6,57	137,64
Serviço	Serviço	1.9.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	80,56	BDI 1	103,78	415,12
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	76,50	BDI 1	98,55	394,20
Serviço	Serviço PMV3.0.4	1.9.4.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	9,92	BDI 1	12,78	63,90

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	44,21	BDI 1	56,95	170,85
Nível 2	Nível 2	1.10.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	5.154,49
Serviço	Serviço	1.10.1.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	204,02	BDI 1	262,82	262,82
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	139,80	BDI 1	180,09	1.080,54
Serviço	Serviço	1.10.3.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	304,10	BDI 1	391,74	1.566,96
Serviço	Serviço	1.10.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	99,86	BDI 1	128,64	514,56
Serviço	Serviço	1.10.5.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	21,95	BDI 1	28,28	56,56
Serviço	Serviço	1.10.6.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	153,59	BDI 1	197,85	1.187,10
Serviço	Serviço	1.10.7.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	91,73	BDI 1	118,17	118,17
Serviço	Serviço	1.10.8.	SINAPI-I	36790	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	1,00	285,50	BDI 1	367,78	367,78
Nível 2	Nível 2	1.11.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	35.059,89
Serviço	Serviço	1.11.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	535,34	3,94	BDI 1	5,08	2.719,53
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	479,85	34,50	BDI 1	44,44	21.324,53
Serviço	Serviço PMv3.0.4	1.11.3.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	55,49	33,26	BDI 1	42,85	2.377,75

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←
→

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	144,74	46,33	BDI 1	59,68	8.638,08
Nível 2	Nível 2	1.12.			PINTURA					-	36.599,38
Serviço	Serviço	1.12.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	130,26	17,22	BDI 1	22,18	2.889,17
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	47,11	28,84	BDI 1	37,15	1.750,14
Serviço	Serviço	1.12.3.	SINAPI	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.302,62	14,34	BDI 1	18,47	24.059,39
Serviço	Serviço	1.12.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	471,12	13,02	BDI 1	16,77	7.900,68

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083461-21	Nº SICONV 931452	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS									246.750,00
Nível 2	Nível 2	1.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	7.226,48
Serviço	Serviço	1.13.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	569,23	1,53	BDI 1	1,97	1.121,38
Serviço	Serviço	1.13.2.	Cotação	09	BANCADA DE GRANITO	m²	7,46	289,50	BDI 1	372,93	2.782,06
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	12,00	214,97	BDI 1	276,92	3.323,04

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIUM-TO
Local
sexta-feira, 10 de junho de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: PAULO SIQUEIRA BAIÃO
CREA/CAU: A37594-2
ART/RRT: SI11607554I00CT001