

Nº OPERAÇÃO 1090218-71	Nº SICONV 950037	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE PIUM DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE PIUM DO TOCANTINS									388.005,00	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PIUM					-	388.005,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.581,77	
1.1.0.1.	COMP	3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,50	371,50	BDI 1	458,36	2.062,62	RA
1.1.0.2.	COMP	4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	4.340,44	0,28	BDI 1	0,35	1.519,15	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	58.577,59	
1.2.1.			CORTE					-	22.385,89	
1.2.1.1.	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	885,08	4,24	BDI 1	5,23	4.628,97	RA
1.2.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.531,75	2,60	BDI 1	3,21	17.756,92	RA
1.2.2.			REGULARIZAÇÃO					-	36.191,70	
1.2.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.192,48	2,54	BDI 1	3,13	9.992,46	RA
1.2.2.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	532,08	0,58	BDI 1	0,72	383,10	RA
1.2.2.3.	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	638,50	4,24	BDI 1	5,23	3.339,36	RA
1.2.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.990,62	2,60	BDI 1	3,21	12.809,89	RA
1.2.2.5.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	638,50	12,27	BDI 1	15,14	9.666,89	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	131.260,71	
1.3.0.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.385,53	2,60	BDI 1	3,21	7.657,55	RA

Nº OPERAÇÃO 1090218-71	Nº SICONV 950037	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE PIUM DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE PIUM DO TOCANTINS									388.005,00	
1.3.0.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	397,59	1,03	BDI 1	1,27	504,94	RA
1.3.0.3.	COMPOSIÇÃO	6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	2.809,82	9,06	BDI 1	11,18	31.413,79	RA
1.3.0.4.	COMPOSIÇÃO	7	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFLÁTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M²	2.809,82	26,45	BDI 1	32,63	91.684,43	RA
1.4.			DRENAGEM					-	65.663,12	
1.4.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	859,69	61,91	BDI 1	76,38	65.663,12	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	16.953,86	
1.5.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	110,51	25,26	BDI 1	31,17	3.444,60	RA
1.5.0.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	4,00	246,12	BDI 1	303,66	1.214,64	RA
1.5.0.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	5,00	246,15	BDI 1	303,70	1.518,50	RA
1.5.0.4.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	3,00	246,17	BDI 1	303,72	911,16	RA
1.5.0.5.	COMPOSIÇÃO	5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45CM X 20CM, INCLUSIVE TUBO DE AÇO PARA SUPORTE E FIXAÇÃO NO LOCAL	UND	7,00	433,36	BDI 1	534,68	3.742,76	RA
1.5.0.6.	SICRO	5213855	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	7,00	395,04	BDI 1	487,40	3.411,80	RA
1.5.0.7.	SICRO	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UND	5,00	439,36	BDI 1	542,08	2.710,40	RA
1.6.			CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO					-	99.529,87	
1.6.0.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	64,48	13,17	BDI 1	16,25	1.047,80	RA
1.6.0.2. ^{PMV3.0,4}	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	403,00	2,60	BDI 1	3,21	1.293,63	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090218-71	Nº SICONV 950037	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE PIUM DO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PIUM - TO	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE PIUM DO TOCANTINS									388.005,00	
1.6.0.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	90,27	851,86	BDI 1	1.051,02	94.875,58	RA
1.6.0.4.	COMP	1	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	16,80	111,58	BDI 1	137,67	2.312,86	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	12.438,08	
1.7.0.1.	COMP	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	2.520,28	BDI 1	3.109,52	12.438,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIUM - TO
Local
segunda-feira, 8 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: BÁRBARA CASTRO ALVES
CREA/CAU: 311685/D-TO
ART/RRT: TO20240500936

Documento assinado digitalmente
gov.br BARBARA CASTRO ALVES
Data: 08/07/2024 14:04:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br