

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
M										
	SINAPI 10-2021 (N DES.)		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM			APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS				
	SICRO jul/21		DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			MUNICÍPIO / UF PIUM - TO		BDI 1 23,38%		
Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS										1.952.100,54
Meta	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PIUM									1.952.100,54
Nível 2	2.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-		BDI 1	-	11.229,42
Serviço	2.1.0.1.	COMP	3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,13	518,35	BDI 1	639,54	2.001,76
Serviço	2.1.0.2.	COMP	4	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	29.766,63	0,25	BDI 1	0,31	9.227,66
Nível 2	2.2.	SINAPI		TERRAPLENAGEM	-	-	-	BDI 1	-	177.975,58
Nível 3	2.2.1.	SINAPI		CORTE	-	-	-	BDI 1	-	45.422,30
Serviço	2.2.1.1.	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	4.960,12	2,81	BDI 1	3,47	17.211,62
Serviço	2.2.1.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.000,75	0,74	BDI 1	0,91	28.210,68
Nível 3	2.2.2.	SINAPI		REGULARIZAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	132.553,28
Serviço	2.2.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	21.794,96	1,73	BDI 1	2,13	46.423,26
Serviço	2.2.2.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3.632,49	0,28	BDI 1	0,35	1.271,37
Serviço	2.2.2.3.	SICRO	4016008	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	4.358,99	2,81	BDI 1	3,47	15.125,70
Serviço	2.2.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.243,69	0,74	BDI 1	0,91	24.791,76
Serviço	2.2.2.5.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4.358,99	8,36	BDI 1	10,31	44.941,19
Nível 2	2.3.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	802.638,67
Serviço	2.3.0.1.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38.682,05	0,74	BDI 1	0,91	35.200,67
Serviço	2.3.0.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.456,02	0,44	BDI 1	0,54	9.966,25
Serviço	2.3.0.3.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	19.137,74	9,78	BDI 1	12,07	230.992,52
Serviço	2.3.0.4.	SINAPI	97807	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020	M2	19.137,74	22,30	BDI 1	27,51	526.479,23

Nível 2	2.4.	SINAPI		DRENAGEM	-	-	-	BDI 1	-	289.092,34
Serviço	2.4.0.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.711,03	41,03	BDI 1	50,62	289.092,34
Nível 2	2.5.	SINAPI		SINALIZAÇÃO	-	-	-	BDI 1	-	79.992,88
Serviço	2.5.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	679,49	21,07	BDI 1	26,00	17.666,74
Serviço	2.5.0.2.	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	67,00	212,24	BDI 1	261,86	17.544,62
Serviço	2.5.0.3.	SICRO	5213464	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	35,00	212,24	BDI 1	261,86	9.165,10
Serviço	2.5.0.4.	SICRO	5213855	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	UND	67,00	272,50	BDI 1	336,21	22.526,07
Serviço	2.5.0.5.	SICRO	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UND	35,00	303,14	BDI 1	374,01	13.090,35
Nível 2	2.6.	SINAPI		CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO	-	-	-	BDI 1	-	544.433,93
Serviço	2.6.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	8.566,55	2,53	BDI 1	3,12	26.727,64
Serviço	2.6.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	599,66	685,23	BDI 1	845,44	506.976,55
Serviço	2.6.0.3.	COMP	1	PISO TATIL PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	99,12	87,74	BDI 1	108,25	10.729,74
Nível 2	2.7.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	BDI 1	-	46.737,72
Serviço	2.7.0.1.	COMP	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	9.470,28	BDI 1	11.684,43	46.737,72

PIUM - TO

Local

terça-feira, 21 de dezembro de 2021

Data

Valdemir Oliveira Barros
Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Nome: BÁRBARA CASTRO ALVES

CREA/CAI 311685/D-TO