

ARNADURAS DE AÇO

OBRA **CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE PIUM - TO**

POS.	LOCAL	BITOLA	QUANTIDADE	COMP.	COMP. TOTAL	PESO UNITÁRIO	PESO TOTAL
INFRAESTRUTURA							
7	gaiola sapata quadra	10,00	126,00	1,60	201,60	0,62	124,39
8	gaiola sapata quadra	10,00	56,00	2,62	146,72	0,62	90,53
	PESO TOTAL QUADRA						214,91
SUPERESTRUTURA							
9	longitudinal pilares quadra	12,50	56,00	2,88	161,28	1,00	161,28
10	estribo pilares quadra	6,30	373,33	1,50	560,00	0,25	140,00
	PESO TOTAL QUADRA						301,28
data	12/05/25	Eng. Marcio Saporiti Gaspre RNP 170685030-1					