


## MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: PRAÇA LINEAR - PIUM-TO

Local: PIUM - TO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1*1,5	m <sup>2</sup>	1,50
1.2	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	192,5+192,5+112,46+112,46+1,5+1,5+8+8	m <sup>2</sup>	628,92
2.0 MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.	$(115,57+105,90+122,32+79,76)*0,25$	m <sup>3</sup>	105,89
3.0 PAVIMENTAÇÃO				
3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	$(115,57+105,90+122,32+79,76)$	m <sup>2</sup>	423,55
3.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	$(115,57+105,90+122,32+79,76)$	m <sup>2</sup>	423,55
4.0 PAISAGISMO				
4.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	306+426,99	m <sup>2</sup>	732,99
4.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO.	306+426,99	m <sup>2</sup>	732,99
4.3	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO.	306+426,99	m <sup>2</sup>	732,99
5.0 SERVIÇOS FINAIS				
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	$(0,25*(156*1,5))+(108,46*8)$	m <sup>2</sup>	926,18

Pium - TO, 10 de outubro de 2024



\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM - TO

\_\_\_\_\_  
**PAULO SIQUEIRA BAIÃO**  
ARQUITETO & URBANISTA  
CAU-TO: A37594-2