

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
1.			ILUMINAÇÃO DO CAMPO					-	106.959,75	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES/INFRAESTRUTURA					-	18.059,74	
1.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,40	73,81	BDI 1	95,08	988,83	RA
1.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,40	22,58	BDI 1	29,09	302,54	RA
1.1.3.	SINAPI	90458	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023	UN	1,00	33,23	BDI 1	42,81	42,81	RA
1.1.4.	SINAPI-I	41185	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23	UN	2,00	4.953,64	BDI 1	6.381,28	12.762,56	RA
1.1.5.	SINAPI	100592	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	769,10	BDI 1	990,75	3.963,00	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	88.900,01	
1.2.1.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	14,29	BDI 1	18,41	73,64	RA
1.2.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,41	BDI 1	15,99	31,98	RA
1.2.3.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	164,30	BDI 1	211,65	634,95	RA
1.2.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	312,36	8,70	BDI 1	11,21	3.501,56	RA
1.2.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	318,98	15,55	BDI 1	20,03	6.389,17	RA
1.2.6.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	990,48	22,49	BDI 1	28,97	28.694,21	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
1.2.7.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	201,86	22,50	BDI 1	28,98	5.849,90	RA
1.2.8.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	53,53	BDI 1	68,96	68,96	RA
1.2.9.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	9,00	73,93	BDI 1	95,24	857,16	RA
1.2.10.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	185,25	16,49	BDI 1	21,24	3.934,71	RA
1.2.11.	SINAPI-I	39804	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	95,89	BDI 1	123,53	123,53	RA
1.2.12.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	1,00	189,34	BDI 1	243,91	243,91	RA
1.2.13.	SINAPI-I	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1,00	5,87	BDI 1	7,56	7,56	RA
1.2.14.	Composição	2	ESTRUTURA TERÇA PARA ALONGAMENTO DE POSTES DE CONCRETO EM PERFIL SOLDADO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO FUNDO DE ACABAMENTO ANTI CORROSIVO E IÇAMENTO	UNIDADE	6,00	1.282,96	BDI 1	1.652,71	9.916,26	RA
1.2.15.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00	127,36	BDI 1	164,07	2.132,91	RA
1.2.16.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	260,00	12,02	BDI 1	15,48	4.024,80	RA
1.2.17.	COTAÇÃO	2	LUMINÁRIA REFLETOR 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	40,00	435,00	BDI 1	560,37	22.414,80	RA
2.			VESTIÁRIO - Á CONSTRUIR					-	289.202,08	
2.1.	PMv3.0.4		SERVIÇOS INICIAIS					-	4.792,73	

RECURSO
↓

2/17

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	256,05	BDI 1	329,84	1.484,28	RA
2.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	42,90	59,87	BDI 1	77,12	3.308,45	RA
2.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	3.283,80	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,50	73,81	BDI 1	95,08	237,70	RA
2.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	31,76	74,45	BDI 1	95,91	3.046,10	RA
2.3.			INFRA/SUPRA					-	57.880,20	
2.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	317,61	13,10	BDI 1	16,88	5.361,26	RA
2.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,86	12,45	BDI 1	16,04	1.088,47	RA
2.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	348,57	11,75	BDI 1	15,14	5.277,35	RA
2.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	491,13	10,51	BDI 1	13,54	6.649,90	RA
2.3.5.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	339,38	40,35	BDI 1	51,98	17.640,97	RA
2.3.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	18,55	779,25	BDI 1	1.003,83	18.621,05	RA
2.3.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	62,08	40,53	BDI 1	52,21	3.241,20	RA
2.4.	PMV3.0.4		VEDAÇÃO					-	20.596,96	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.4.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	281,61	56,78	BDI 1	73,14	20.596,96	RA
2.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	16.214,33	
2.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	90,74	38,90	BDI 1	50,11	4.546,98	RA
2.5.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	90,74	99,81	BDI 1	128,58	11.667,35	RA
2.6.			REVESTIMENTO/ PINTURA					-	75.301,86	
2.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	563,22	4,27	BDI 1	5,50	3.097,71	RA
2.6.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	459,57	33,36	BDI 1	42,97	19.747,72	RA
2.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	103,65	39,38	BDI 1	50,73	5.258,16	RA
2.6.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	103,65	85,58	BDI 1	110,24	11.426,38	RA
2.6.5.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	550,31	29,59	BDI 1	38,12	20.977,82	RA
2.6.6.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	459,57	10,77	BDI 1	13,87	6.374,24	RA
2.6.7.	PMv3.0.4	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	90,74	12,95	BDI 1	16,68	1.511,54	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.6.8.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	7,56	20,52	BDI 1	26,43	199,81	RA
2.6.9.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	113,40	45,91	BDI 1	59,14	6.706,48	RA
2.7.			COBERTURA					-	22.503,26	
2.7.1.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	113,40	47,34	BDI 1	60,98	6.915,13	RA
2.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	113,40	47,38	BDI 1	61,03	6.920,80	RA
2.7.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	57,96	BDI 1	74,66	1.791,84	RA
2.7.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	18,90	56,32	BDI 1	72,55	1.371,20	RA
2.7.5.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	90,74	47,09	BDI 1	60,66	5.504,29	RA
2.8.			ESQUADRIAS					-	26.106,59	
2.8.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,31	689,99	BDI 1	888,85	15.385,99	RA
2.8.2.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	7,74	438,58	BDI 1	564,98	4.372,95	RA
2.8.3.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.159,50	BDI 1	1.493,67	2.987,34	RA
2.8.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	22,10	118,03	BDI 1	152,05	3.360,31	RA
2.9.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	12.235,28	
2.9.1.	PMv3.0,4 SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	140,73	BDI 1	181,29	5,17 1.087,74	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.9.2.	SINAPI	86926	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	516,71	BDI 1	665,63	665,63	RA
2.9.3.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	469,43	BDI 1	604,72	2.418,88	RA
2.9.4.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	745,16	BDI 1	959,92	1.919,84	RA
2.9.5.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	169,23	BDI 1	218,00	1.308,00	RA
2.9.6.	SINAPI-I	11831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	1,00	14,35	BDI 1	18,49	18,49	RA
2.9.7.	SINAPI-I	7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	6,00	12,55	BDI 1	16,17	97,02	RA
2.9.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	341,51	BDI 1	439,93	1.759,72	RA
2.9.9.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	574,44	BDI 1	739,99	2.959,96	RA
2.10.			HIDRAÚLICO					-	3.632,55	
2.10.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	88,39	BDI 1	113,86	341,58	RA
2.10.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	83,96	BDI 1	108,16	648,96	RA
2.10.3.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	44,52	BDI 1	57,35	344,10	RA
2.10.4.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	9,38	BDI 1	12,08	72,48	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.10.5.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	79,75	BDI 1	102,73	410,92	RA
2.10.6.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,40	19,19	BDI 1	24,72	133,49	RA
2.10.7.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	56,38	22,13	BDI 1	28,51	1.607,39	RA
2.10.8.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	18,59	BDI 1	23,95	23,95	RA
2.10.9.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12,00	3,21	BDI 1	4,14	49,68	RA
2.11.			SANITÁRIO					-	16.486,76	
2.11.1.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	2,00	390,25	BDI 1	502,72	1.005,44	RA
2.11.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	70,75	BDI 1	91,14	91,14	RA
2.11.3.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	2,00	45,90	BDI 1	59,13	118,26	RA
2.11.4.	SINAPI-I	11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	UN	1,00	70,29	BDI 1	90,55	90,55	RA
2.11.5.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	18,98	BDI 1	24,45	146,70	RA
2.11.6.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	181,70	BDI 1	234,07	1.404,42	RA
2.11.7.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	10,26	BDI 1	13,22	13,22	RA
2.11.8.	SINAPI-I	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	4,00	13,73	BDI 1	17,69	70,76	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.11.9.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,20	25,42	BDI 1	32,75	923,55	RA
2.11.10.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,23	35,40	BDI 1	45,60	1.287,29	RA
2.11.11.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,75	31,67	BDI 1	40,80	928,20	RA
2.11.12.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,70	20,07	BDI 1	25,85	560,95	RA
2.11.13.	SINAPI	104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	21,44	BDI 1	27,62	82,86	RA
2.11.14.	SINAPI	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.732,46	BDI 1	6.096,35	6.096,35	RA
2.11.15.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.846,66	BDI 1	3.667,07	3.667,07	RA
2.12.			ELÉTRICO					-	8.973,09	
2.12.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	17,51	BDI 1	22,56	315,84	RA
2.12.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	467,50	4,02	BDI 1	5,18	2.421,65	RA
2.12.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	55,44	BDI 1	71,42	214,26	RA
2.12.4.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	32,08	BDI 1	41,33	454,63	RA
2.12.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,41	BDI 1	15,99	95,94	RA
2.12.6.	PMV3.0.4 SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	UN	2,00	189,34	BDI 1	243,91	487,82 8 / 17	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
2.12.7.	SINAPI-I	34606	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	UN	2,00	101,21	BDI 1	130,38	260,76	RA
2.12.8.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	163,30	BDI 1	210,36	210,36	RA
2.12.9.	SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00	4,99	BDI 1	6,43	38,58	RA
2.12.10.	SINAPI-I	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	10,00	5,74	BDI 1	7,39	73,90	RA
2.12.11.	COTAÇÃO	1	LAMPADA LED 25W BIVOLT BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UNIDADE	21,00	34,98	BDI 1	45,06	946,26	RA
2.12.12.	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	164,36	BDI 1	211,73	211,73	RA
2.12.13.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023_PA	M	143,55	17,53	BDI 1	22,58	3.241,36	RA
2.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	21.194,67	
2.13.1.	Cotação	3	BANCADA EM GRANITO	M²	42,96	370,00	BDI 1	476,63	20.476,02	RA
2.13.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	11,46	17,65	BDI 1	22,74	260,60	RA
2.13.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	137,94	1,69	BDI 1	2,18	300,71	RA
2.13.4.	SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	0,57	214,28	BDI 1	276,04	157,34	RA
3.			BILHETERIA					-	137.255,83	
3.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.907,42	
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	37,70	59,87	BDI 1	77,12	2.907,42	RA
3.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	3.078,69	
3.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,42	73,81	BDI 1	95,08	990,73	RA
3.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	21,77	74,45	BDI 1	95,91	2.087,96	RA
3.3.			INFRA/SUPRA ESTRUTURA					-	30.659,46	
3.3.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	261,00	13,10	BDI 1	16,88	4.405,68	RA
3.3.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,32	12,45	BDI 1	16,04	791,09	RA
3.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	275,31	11,75	BDI 1	15,14	4.168,19	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
3.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	364,05	10,51	BDI 1	13,54	4.929,24	RA
3.3.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,08	8,86	BDI 1	11,41	183,47	RA
3.3.6.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	23,37	40,35	BDI 1	51,98	1.214,77	RA
3.3.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	12,39	779,25	BDI 1	1.003,83	12.437,45	RA
3.3.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	48,45	40,53	BDI 1	52,21	2.529,57	RA
3.4.			VEDAÇÃO					-	10.472,92	
3.4.1.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	143,19	56,78	BDI 1	73,14	10.472,92	RA
3.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	13.206,15	
3.5.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	12,52	38,90	BDI 1	50,11	627,38	RA
3.5.2.	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	14,27	99,81	BDI 1	128,58	1.834,84	RA
3.5.3.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	60,04	109,50	BDI 1	141,06	8.469,24	RA
3.5.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2,08	848,94	BDI 1	1.093,60	2.274,69	RA
3.6.			REVESTIMENTO / PINTURA					-	34.390,29	
3.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	286,38	4,27	BDI 1	5,50	1.575,09	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00		
3.6.2.	SINAPI	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	255,10	33,36	BDI 1	42,97	10.961,65	RA	
3.6.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	31,28	39,38	BDI 1	50,73	1.586,83	RA	
3.6.4.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	31,28	85,58	BDI 1	110,24	3.448,31	RA	
3.6.5.	SINAPI	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	306,91	18,46	BDI 1	23,78	7.298,32	RA	
3.6.6.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	255,10	10,77	BDI 1	13,87	3.538,24	RA	
3.6.7.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	51,81	12,95	BDI 1	16,68	864,19	RA	
3.6.8.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,08	20,52	BDI 1	26,43	266,41	RA	
3.6.9.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	82,03	45,91	BDI 1	59,14	4.851,25	RA	
3.7.			COBERTURA					-	12.020,03		
3.7.1.	PMV3.0,4	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	52,03	47,34	BDI 1	60,98	3.172,79	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
3.7.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	52,03	47,38	BDI 1	61,03	3.175,39	RA
3.7.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,05	57,96	BDI 1	74,66	974,31	RA
3.7.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	21,43	56,32	BDI 1	72,55	1.554,75	RA
3.7.5.	SINAPI	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	51,81	47,09	BDI 1	60,66	3.142,79	RA
3.8.			ESQUADRIAS					-	17.655,60	
3.8.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.066,03	BDI 1	1.373,26	4.119,78	RA
3.8.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,00	561,96	BDI 1	723,92	10.858,80	RA
3.8.3.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	4,20	438,58	BDI 1	564,98	2.372,92	RA
3.8.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,00	118,03	BDI 1	152,05	304,10	RA
3.9.			LOUÇAS E ACESSÓRIOS					-	3.471,71	
3.9.1.	COTAÇÃO	3	BANCADA EM GRANITO	M²	2,81	370,00	BDI 1	476,63	1.339,33	RA
3.9.2.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	140,73	BDI 1	181,29	362,58	RA
3.9.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	169,23	BDI 1	218,00	436,00	RA
3.9.4.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	517,70	BDI 1	666,90	1.333,80	RA
3.10.			ELÉTRICO					-	5.237,29	
3.10.1. PMv3.0,4	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	17,51	BDI 1	22,56	120,704	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
3.10.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	240,35	4,02	BDI 1	5,18	1.245,01	RA
3.10.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	55,44	BDI 1	71,42	142,84	RA
3.10.4.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	27,14	BDI 1	34,96	69,92	RA
3.10.5.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	30,31	BDI 1	39,05	195,25	RA
3.10.6.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,41	BDI 1	15,99	111,93	RA
3.10.7.	SINAPI-I	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	2,00	189,34	BDI 1	243,91	487,82	RA
3.10.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	71,45	17,53	BDI 1	22,58	1.613,34	RA
3.10.9.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	63,93	BDI 1	82,35	82,35	RA
3.10.10.	Cotação	1	LAMPADA LED 25W BIVOLT BRANCA - FORMATO TRADICIONAL	UNIDADE	19,00	34,98	BDI 1	45,06	856,14	RA
3.10.11.	SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	3,00	4,99	BDI 1	6,43	19,29	RA
3.10.12.	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	163,30	BDI 1	210,36	210,36	RA
3.11.			HIDRAÚLICO					-	2.425,30	
3.11.1.	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	78,36	BDI 1	100,94	100,94	RA
3.11.2.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	272,30	BDI 1	350,78	701,56	RA
3.11.3.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,45	10,15	BDI 1	13,08	71,29	RA
3.11.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,42	11,67	BDI 1	15,03	111,52	RA
3.11.5.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,72	17,97	BDI 1	23,15	16,67	RA
3.11.6.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,17	24,69	BDI 1	31,81	164,46	RA
3.11.7.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	587,27	BDI 1	756,52	756,52	RA
3.11.8.	SINAPI-I	6036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	2,00	8,50	BDI 1	10,95	21,90	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
3.11.9.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	88,39	BDI 1	113,86	341,58	RA
3.11.10.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	44,52	BDI 1	57,35	114,70	RA
3.11.11.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	9,38	BDI 1	12,08	24,16	RA
3.12.			SANITÁRIO					-	1.567,58	
3.12.1.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	70,75	BDI 1	91,14	182,28	RA
3.12.2.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	181,70	BDI 1	234,07	468,14	RA
3.12.3.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	53,53	BDI 1	68,96	137,92	RA
3.12.4.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	60,04	BDI 1	77,34	154,68	RA
3.12.5.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,37	12,58	BDI 1	16,21	103,26	RA
3.12.6.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,15	20,07	BDI 1	25,85	81,43	RA
3.12.7.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,77	35,40	BDI 1	45,60	399,91	RA

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
3.12.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,34	BDI 1	13,32	39,96	RA
3.13.			SERVIÇOS FINAIS					-	163,39	
3.13.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	74,95	1,69	BDI 1	2,18	163,39	RA
4.			PINTURA DE ARQUIBANCADA, ALAMBRADA, REFORMA DE VESTIÁRIO					-	142.082,34	
4.1.			PINTURA ARQUIBANCADA					-	2.690,92	
4.1.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	452,67	3,76	BDI 1	4,84	2.190,92	RA
4.1.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	40,00	9,70	BDI 1	12,50	500,00	RA
4.2.			VESTIÁRIO - PARA REFORMAR					-	14.004,21	
4.2.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	98,13	BDI 1	126,41	758,46	RA
4.2.2.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	286,65	BDI 1	369,26	738,52	RA
4.2.3.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	574,44	BDI 1	739,99	4.439,94	RA
4.2.4.	SINAPI	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	120,51	BDI 1	155,24	620,96	RA
4.2.5.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,57	12,95	BDI 1	16,68	376,47	RA
PMv3.0.4									15 / 17	

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
4.2.6.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	241,97	10,77	BDI 1	13,87	3.356,12	RA
4.2.7.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,36	561,96	BDI 1	723,92	2.432,37	RA
4.2.8.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	6,72	45,91	BDI 1	59,14	397,42	RA
4.2.9.	SINAPI	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	68,63	10,00	BDI 1	12,88	883,95	RA
4.3.			ALAMBRADO					-	103.010,87	
4.3.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	630,00	45,91	BDI 1	59,14	37.258,20	RA
4.3.2.	Composição	3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO DE 1 1/4, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	308,00	153,73	BDI 1	198,03	60.993,24	RA
4.3.3.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	148,50	24,88	BDI 1	32,05	4.759,43	RA
4.4.			PINTURA PORTÕES					-	5.086,44	
4.4.1.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	71,00	9,70	BDI 1	12,50	887,50	RA
4.4.2.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	71,00	45,91	BDI 1	59,14	4.198,94	RA
4.5.	PMv3.0.4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	17.289,90	

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1092407-09	Nº SICONV 955475	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 06-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO	MUNICÍPIO / UF PIUM-TO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO CAROCHÃO									675.500,00	
4.5.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	2.236,96	BDI 1	2.881,65	17.289,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PIUM-TO
Local

quinta-feira, 22 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Leopoldo Schalcher Veloso
CREA/CAU: A118501-2-TO
ART/RRT: 0