

ANEXO II
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

AO(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUN. DE PIUM- TO.

Ref.: Dispensa de Licitação Nº05 /2024 Prezada Senhora,

1 - Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para fornecimento do(s) produto(s) / serviço (s) constantes do anexo I, objeto do Edital de DISPENSA Nº_05/2024. Nossa empresa oferece o menor preço por item.

2 – Valor Total da Presente Proposta é de **R\$ CINQUENTA E CINCO MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**, conforme abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL COM MATERIAL INCLUSO NAS DEPENDÊNCIAS						
Local: PIUM - TO						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					SINAPI 04-2024
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,50	307,69	461,54	103689
		TOTAL PARCIAL			461,54	
		TOTAL PARCIAL			594,55	
2.0	VEDAÇÃO					
2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	m²	41,12	123,99	5.098,47	96360
		TOTAL PARCIAL			5.098,47	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			6.567,85	
3.0	ESQUADRIAS/VIDROS					
3.1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	10,00	450,53	4.505,30	102180
3.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m²	12,60	542,08	6.830,21	102181
3.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	22,00	770,00	16.940,00	90797
3.4	SOLEIRA EM GRANITO	m²	20,80	116,98	2.433,18	98689
3.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	20,80	74,58	1.551,26	93187
		TOTAL PARCIAL			32.259,96	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			41.557,28	
4.0	COBERTURA					
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	m²	70,50	54,85	3.866,93	96111
4.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	m²	21,69	43,67	947,20	96113
		TOTAL PARCIAL			4.814,13	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			6.201,56	
5.0	SERVIÇOS FINAIS					
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	92,19	1,48	136,44	99803
		TOTAL PARCIAL			136,44	
		TOTAL COM BDI (28,82%)			175,76	
TOTAL					42.770,53	
TOTAL COM BDI (28,82%)					55.096,99	

- 3) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor , (função/cargo), portador da Cédula de Identidade RG Nº, expedida pelo de, inscrito no CPF sob o Nº, representante legal desta empresa.
- 4) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa dias) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
- 5) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Dados da empresa:

Atenciosamente,

Pium-To, 25 de junho de 2024.



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL COM MATERIAL INCLUSO NAS DEPENDENCIA DO ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA DE MORAES
Local: PIUM - TO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1*1,50	m²	1,50
2.0 VEDAÇÃO				
2.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS.	41,12	m²	41,12
3.0 ESQUADRIAS/VIDROS				
3.1	JANELA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	10*(1,00*1,00)	m²	10,00
3.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	4*(1,5*2,1)	m²	12,60
3.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	22	und	22,00
3.4	SOLEIRA EM GRANITO	JANELAS (1,2*4) + PORTAS (2*2) + (10*1,2)	m²	20,80
3.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 MDE VÃO. AF_03/2016	JANELAS (1,2*4) + PORTAS (2*2) + (10*1,2)	m	20,80
4.0 COBERTURA				
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.	70,5	m²	70,50
4.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.	21,69	m²	21,69
5.0 SERVIÇOS FINAIS				
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	70,5+21,69	m²	92,19

Pium - TO, 25 De de Junho, 2024



Documento assinado digitalmente
PAULO SIQUEIRA BAIÃO
Data: 28/05/2024 11:59:52-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULO SIQUEIRA BAIÃO
ARQUITETO & URBANISTA
CAU-TO: 137594-2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: MANUTENÇÃO PREDIAL COM MATERIAL INCLUSO NAS DEPENDENCIA DO ESCOLA MUNICIPAL
Local: PIUM - TO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	594,55	1,0791%	594,55	100%
2.0	VEDAÇÃO	6.567,85	11,9205%	6.567,85	100%
3.0	ESQUADRIAS/VIDROS	41.557,28	75,4257%	41.557,28	100%
4.0	COBERTURA	6.201,56	11,2557%	6.201,56	100%
5.0	SERVIÇOS FINAIS	175,76	0,3190%	175,76	100%
TOTAL		55.096,99	100,0%	55.096,99	100,00%
				55.096,99	100,00%



Documento assinado digitalmente
PAULO SIQUEIRA BAIÃO
Data: 28/05/2024 11:59:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pium - TO, 25 de Junho de 2024

PAULO SIQUEIRA BAIÃO
ARQUITETO & URBANISTA
CAU-TO: A37594-2

